

## जाहॉर दरपत्रक सुचना

### सीसीटीव्ही कॅमेरा व फायबर केबल भाडेतत्वावर घेणे

WWW.sangli police.gov.in या संकेतस्थळावर खालीलप्रमाणे जाहीरात देण्यात येत आहे.

**अ )** सांगली जिल्हा पोलीस घटकातर्गत सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका क्षेत्रात एकूण १३९ सीसीटीव्ही कॅमेरे विविध ठिकाणी उभारणी करण्यात आलेले आहेत तसेच पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील सीसीटीव्ही नियंत्रण कक्ष व वाहतुक नियंत्रण शाखा मिरज या ठिकाणी मॉनिटरिंग व रेकॉर्डिंग/सर्व्हर/वर्कस्टेशन यंत्रणा त्याचे नेटवर्कींग संबंधीची यंत्रसामुग्री साधारण एकूण ५९ ठिकाणी भाडेतत्वावर केबलमार्फत जोडणी करणे. वरीलप्रमाणे नमूद ठिकाणांची सीसीटीव्ही संनियंत्रण यंत्रणा विनाखंडीत सुस्थितीत ठेवून कार्यरत ठेवण्याकरीता सदर कॅमेऱ्यांना व पोलीस अधीक्षक कार्यालय, सांगली, सीसीटीव्ही नियंत्रण कक्ष येथे फायबर केबल भाडेतत्वावर घेवून फायबर केबलमार्फत नमूद सर्व सीसीटीव्ही कॅमेरे व त्या संबंधीची यंत्रसामुग्री व रेकॉर्डिंग यंत्रणा जोडणी करून नेटवर्क संबंधीची यंत्रसामुग्री व फायबर केबलची देखभाल दुरुस्तीचा वार्षिक सेवासंविधा करार (**Non Comprehensive annual maintenance contract**) करणेच्या अनुषंगाने सदरची जाहिरात देण्यात येत आहे.

**ब )** सांगली जिल्हा पोलीस घटकातर्गत सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका क्षेत्रात एकूण १३९ सीसीटीव्ही कॅमेरे सुस्थितीत ठेवून कार्यरत ठेवण्याकरीता सीसीटीव्ही कॅमेरे संबंधीची यंत्रसामुग्रीची देखभाल दुरुस्तीचा वार्षिक सेवासंविधा करार (**Non Comprehensive annual maintenance contract**) करणेच्या अनुषंगाने सदरची सुचना प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. सीसीटीव्ही सव्हेलन्स यंत्रणेचे कॅमेरे (Auto Focus motorised Bullet, PTZ & ANPR) हे सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका क्षेत्रात विविध ठिकाणी एकूण ५९ उभारणी केलेले आहेत. सदर सीसीटीव्ही कॅमेरे व त्यांची सहयंत्रणा फायबर केबल नेटवर्क, यंत्रसामुग्री OLT/Poe switch पोलीस अधीक्षक कार्यालय, सांगली येथील सीसीटीव्ही नियंत्रण कक्ष या ठिकाणी NVR/Server व workstationला जोडणी करून ०७ मॉनिटरवर Live रेकॉर्डिंगचे निरीक्षण मॉनिटरिंग केले जाते. सदर यंत्रणेकरीता विद्युत पुरवठा नियंत्रण करणारी UPS/Poe Switch सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे ठिकाणी व नियंत्रण कक्षात उभारणी केली आहे. सदर सीसीटीव्ही यंत्रणेचे Feed वाहतुक शाखा, मिरज (मिरज शहर पोलीस ठाणे आवारात) या ठिकाणीसुद्धा मॉनिटरिंग करीता वापरात आहे. नियंत्रण कक्षात VMS Software DSS इत्यादि व ANPR कॅमेऱ्यांचे Vehical number data with Analytics license software मार्फत data excel किंवा ODBCsheet format with snapshot of vehical मध्ये देत असून ते वापरात आहे. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे ठिकाणी UPS/Poe Switch /ONU/OLT/LAN Switch रॅकमध्ये यंत्रसामुग्री कार्यरत आहे. नमूद सीटी सीसीटीव्ही सव्हेलन्स यंत्रणा ( फायबर केबलसह) यंत्रसामुग्री देखभाल दुरुस्तीचे वार्षिक सेवासंविधा करार करणेकरीता खालीलप्रमाणे अटी व शर्ती राहतील.

१. स्थानिक पुरवठादाराचे स्वःताचे वर्कशॉप / दुकान सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर हद्दत असणे आवश्यक आहे त्याबाबतचे प्रमाणपत्र जोडणे अनिवार्य राहिल.
२. स्थानिक पुरवठादाराचेपॅनकार्ड / जीएसटी प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
३. स्थानिक पुरवठादारास नमूद फायबर केबल व नेटवर्कींग तसेच सीसीटीव्ही सव्हेलन्स यंत्रणा उभारणीबाबत कामाचा कमीत-कमी ०८ वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक असून त्याबाबत काही कागदपत्रे किंवा करार असल्यास जोडण्यात यावे.
४. कॅमेरे व त्याची सहयंत्रणा ना-दुरुस्त झाल्यास तात्काळ दुरुस्तीची कार्यवाही करणे बंधकारक राहिल.
५. सीसीटीव्ही कॅमेरेव इतर साहित्य दुरुस्तीसाठी लागणारे अत्याधुनिक मशिनरी असणे आवश्यक आहे.कॅमेरे व इतर साहित्य दुरुस्तीचे Onsite कामकाज करणेचे आहे दुरुस्तीकरीता आवश्यक साहित्य/शिडी इत्यादि साहित्य स्वतःचे असावे या कार्यालयाकडून कोणत्याही प्रकारचे साहित्य पुरविण्यात येणार नाहीतसेच त्यासाठी वेगळा खर्च देण्यात येणार नाही.
६. फायबर केबल ही भाडेतत्वावर घ्यावयाची असलेने त्याची देखभाल व दुरुस्तीकरीता लागणारे नेटवर्कचे साहित्य/केबल स्वतः पुरविणेचे आहे. त्याबाबत या कार्यालयाची जबाबदारी राहणार नाही.

७. एखादं सांहत्य दुरुस्त हाण्यापलांकड असल तर तं सांहत्य रिपॉटसह या कार्यालयास जमा करणचा आहे व या कार्यालयाची परवानगी घेतल्यानंतर नवीन उभारणी करणेची आहे.
८. फायबर केबल दुरुस्तीसाठी लागणारे अत्याधुनिक मशिनरी असणे आवश्यक आहे.
९. फायबर केबल व नेटवर्कींग दुरुस्तीबाबत तक्रार असलेस तात्काळ Onsite दुरुस्ती करावी लागेल.
१०. दुरुस्तीची देयके ही शासनाकडून जसे अनुदान प्राप्त होईल त्याप्रमाणे प्रदान केली जातील.
११. केलेल्या कामाचा दर्जा उच्च व उत्तम प्रतीचा असला पाहिजे.
१२. दुरुस्तीसाठी अथवा सुटेभाग खरेदीसाठी आगाऊ रक्कम दिली जाणार नाही.
१३. सीसीटीव्ही कॅमेरे व यंत्रसामुग्री दुरुस्तीसाठी आपले वर्कशॉपकडे देण्यात आलेस तात्काळ दुरुस्त करून दिली पाहिजेत.
१४. वरील अटींची पूर्तता करित नसतील अशा दरपत्रकदारांना अपात्र ठरविण्यात येईल.
१५. नेटवर्कचे Feed/Footage सांगली जिल्हा पोलीस विभागा व्यतिरिक्त इतरत्र कोठेही देणेचे नाही याबाबत गोपनीयता पाळणे आवश्यक असून त्याबाबत हमीपत्रे देणे क्रमप्राप्त राहिल.
१६. कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर हद्ददीत काही ठिकाणी नव्याने कॅमेरे बसविण्याचे असल्यास ती बाब (फायबर केबल जोडणीसह ) या सेवासंविधा करारामध्ये समाविष्ट असेल.
१७. दरपत्रक प्रक्रियेस मुदतवाढ अथवा कोणतेही कारण न देता रद्द करणेचे अधिकार पोलीस अधीक्षक सांगली यांनी राखून ठेवले आहेत.
१८. आपलेकडील दरपत्रके सीलबंद करून पोलीस निरीक्षक बिनतारी संदेश विभाग, सांगली यांचेकडे विहित वेळेत पाठविण्यात यावीत. मुदत संपलेनंतर प्राप्त होणारे दरपत्रकाचा विचार केला जाणार नाही.

सोबत जोडले नमूद यादीप्रमाणे आवश्यक यंत्रसामुग्रीचे दरपत्रक सादर करणे बंधनकारक आहे.



( दादासाहेब चुडाप्पा )

पोलीस उपअधीक्षक (मुख्यालय)

पोलीस अधीक्षक कार्यालय सांगली



Sr.No.	Item Discription	Period	Ammount
01	Non Comprehensive annual maintenance contract charges for CCTV system consisting of @bullet VF (2MP IR/4MP) Motorised cameras-122, PTZ (1.3 MP IR/2.0MP IR)-09, ANPR-08 cameras and related components. UPS-51, POE(4 Port)-51 swithes-51, ONU/ONT-51, Cat-6 cables installed in SMKC area. 1-DSS Servers, workstation-04, 5 KVA Online ups with 100 Ah SMF batteries-16, GePON OLT 2 ports-01, Display 49"-07, VMS Software DSS, its programming and related components 32 CH-NVR-02, 64 CH-NVR-01 installed at S.P.OFFICE SANGLI @ Traffic Office, Miraj. All above system installed at 59 locations.	1 YEAR	
02	Non Comprehensive AMC service charges for above Not including all spares cables and etc. separate sheet is attached herewith	1 YEAR	

सीटी सीसीटीव्ही सव्हॅलन्स यंत्रणाकरीता लागणारे साहित्याचा तुलनात्मक तक्ता खालीलप्रमाणे

Sr.No.	Particulars	RATE
1	Server specs Main Processor Intel Core Processor Embedded device, Operating System Embedded Linux, Memory 8GB DDR3 or greater, Hard Disk Min 8 No of disks local storage, Raid mode 0/1/5/6/10, Ethernet Port min 2 balancing or independent Ethernet port interfaces, High-performance stream media transfer and storage capability, Support GIS map, Support ONVIF Latest, redundant power supply. storage capacity of 30 days with 15 HDD x 4 TB	
	Mother board	
	SMPS Board	
	Display Console	
2	42 U floor mounted rack with PDU, FAN Vertical Power Distribution Unit with 12 x 5/15 sockets Round Pin, 230 Volts AC, 32 Amp with Plug- FAN 360CFM	
3	LIU 16 port Fully Loaded with pigtail and adaptor	
4	INDOOR 6 U RACK for PoE Switch/NVR	
5	Cat6 PATCH CORDS 1 mtr per unit	
6	Cat6 PATCH CORDS 3 mtr	
7	Display Screen 49" IPS Screen Mother board Display Screen 49" SMPS Board Display Screen 49"	
8	HDMI CABLE 20 Mtrs	
9	UPS 5 KVA Online Mother board SMPS Board Battery SMPS Board Charging Display Board	
10	SMF 100AH 12 Volt Battery	

11	GPON OLT 4 port with 7db or greater SFP PoN	
12	NVR 32 channel with H.265 codec, min. 200 mbps or greater incoming bandwidth With 4 SATA Supports	
13	HDD 4 TB	
14	HP WORKSTATION with Licenced Windows 10 and NVIDIA P4000 graphic Card with 8GB DDR5	
	HDD 2 TB	
	Mother Board	
	DP to HDMI Cable	
	GRAPHIC CARD NVIDIA P4000	
	RAM 8GB DDR5	
	SMPS Board	
15	Gigabyte Switch with 2 SFP Ports	
16	Wireless Keyboard and Mouse	
17	Monitor 19.5" LED with HDMI	
18	4.0 MP Motorized Varifocal Lens Bullet Cameras	
19	4.0 MP PTZ CAMERAS 30X	
20	Repair of 2/4 MP Motorized Varifocal Lens Cameras from OEM	
21	Repair of 2/4 MP PTZ CAMERAS 30X from OEM	
22	Outdoor Water/Dust Proof RACK for PoE Switch	
23	4 Port 10/100 PoE Switch	
24	8 Port 10/100 PoE Switch	
25	OUTDOOR Purpose Designed CAT 6 Cabling Charges	
26	600 VA UPS or better for backup	
	SMF Battery 12V/7AH For	
27	Fibre Patch cord SC-SC	
28	Cat6 PATCH CORDS 1 mtr	
29	Power Cabling Charges with all Material and Labour Costs per Mtrs	
30	ONU with 1 copper port	
31	New Pole- 75 mm MS COLORED min. 6 Mtr Height for camera mounting with Cross rod fitting with Transport to site	
	Pole Uninstallation and Shifting	
	Necessary PCC Plain Cement Concrete for above Poles	
32	Cantilever or Extension of Pole -50 mm MS COLORED Cantilever min. 6 Feet or as per requirements for Camera mounting on the pole, fabrication and brackets and etc with Transport to site and fitting using Crane	
33	Memory Cards 128 GB Class 10	
34	BRACKETS for PTZ CAMERAS	
35	BRACKETS for VF CAMERAS	

SR. NO.	ITEM DESCRIPTION	QTY.	Total Rate
1	Fiber/Wireless network leasing, support and maintenance for existing Sangli-Miraj & Kupwad corporation area city cctv surveillance project . (Including Fiber Cable , Splitters,Fiber patch card , pannel,converters, switches,routers ect.)	1	



( दादासाहेब चुडाप्पा )  
पोलीस उपअधीक्षक (मुख्यालय)  
पोलीस अधीक्षक कार्यालय सांगली

अ.क्र.	ठिकाण	फिक्स कॅमेरे	पीटीझेड कॅमेरे	ए.एन.पी.आर कॅमेरे
१	टिळक चौक	२	-	-
२	गारमेंट चौक	२	-	-
३	मारुती चौक	३	१	-
४	राजवाडा चौक	४	१	-
५	आझादचौक	२	-	-
६	काँग्रेस भवन	२	-	-
७	KWC चौक	४	१	-
८	पुष्परामचौक	४	१	-
९	विश्रामबाग	४	१	-
१०	विजयनगर	४	-	-
११	शांतीबन	४	-	-
१२	माधवनगर	२	-	-
१३	शिवशंभो चौक	४	-	-
१४	गोकूळनगर	१	-	-
१५	होळकर चौक	३	-	-
१६	ST स्टॅण्ड सांगली	२	१	-
१७	लक्ष्मीमंदीर चौक	२	-	-
१८	राममंदीर चौक	३	-	-
१९	भारती हॉस्पिटल	२	-	-
२०	गांधीचौक मिरज	२	१	-
२१	छ.शिवाजी पुतळा	१	-	-
२२	नागोबाकट्टा	२	-	-
२३	किसान चौक	२	१	-
२४	शाहू चौक	२	-	-
२५	एस.टी.स्टॅण्ड मिरज	२	१	-
२६	शास्त्रीचौक	२	-	-
२७	प्रेमनगर	२	-	-
२८	कमानवेस	१	-	-

२९	सोसायटी चौक	२	-	-
३०	अहिल्यानगर चौक	२	-	-
३१	संत रोहिदास चौक	१	-	-
३२	T जंक्शन	२	-	२
३३	मार्केट यार्ड	२	-	२
३४	स्फूर्तीचौक	३	-	-
३५	विश्रामबाग गणपती	२	-	-
३६	झुलेलालचौक	२	-	-
३७	हिराबाग कॉर्नर	२	-	-
३८	म.न.पा. चौक	२	-	-
३९	भारती विद्यापीठ	१	-	-
४०	पटेल चौक	३	-	-
४१	पट्टणशेट्टी हॉडा	२	-	२
४२	रेल्वे स्टेशन सांगली	२	-	-
४३	एकता चौक	२	-	-
४४	SFC मॉल	२	-	-
४५	धामणी	१	-	-
४६	सिव्हील हॉस्पी.चौक मिरज	२	-	२
४७	श्रीकांत चौक	१	-	-
४८	दत्त चौक	२	-	-
४९	शिवनेरी चौक	१	-	-
५०	एरंडोली गेट	१	-	-
५१	बॉम्बे बेकरी	१	-	-
५२	गणेश तलाव	१	-	-
५३	कर्मवीर चौक	२	-	-
५४	वंटमुरे कॉर्नर	१	-	-
५५	झारीबाग	१	-	-
५६	आंबेडकर गार्डन	१	-	-
५७	फुले चौक	१	-	-
५८	बोकड चौक	१	-	-
५९	सूतगिरणी चौक	३	-	-
एकूण कॅमेरे संख्या		१२२	०९	०८